

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45212140-9</b>	<b>Wymagania ogólne CPV 45212140-9</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Geodezyjne wytyczenie poszczególnych elementów robót	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>	<b>45223110-0</b>	<b>Urządzenia Fitness i strefy relaksu CPV 45223110-0</b>			
2	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem zgodnie z PB - biegacz	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem zgodnie z PB - orbitrek	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem zgodnie z PB - wyciskanie siedząc	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem zgodnie z PB - koła Tai Chi	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem zgodnie z PB - wioślarz	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem zgodnie z PB - wahadło	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych z zamocowaniem do podłoża	kpl.		
		4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu na metalowej nodze z zamocowaniem do podłoża	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego sześciostanowiskowego z zamocowaniem do podłoża	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu do piłkarzyków	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na odpadki z zamocowaniem do podłoża	kpl.		
		4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Dojście do strefy i utwardzenie terenu CPV 45233220-7</b>			
<b>3.1</b>	<b>45233330-1</b>	<b>Nawierzchnie ścieżek i terenu pod strefę aktywności CPV 45112210-0 45233161-5</b>			
14	KNR 2-31 d.3.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod urządzenia fitness, dojścia i pod urządzenia do relaksu - głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		166,900	m <sup>2</sup>	166,900	
				RAZEM	166,900
15	KNR 2-31 d.3.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		165,600	m <sup>2</sup>	165,600	
				RAZEM	165,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3.1	KNR 4-01 0108- 050108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 33,390	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33,390	
				RAZEM	33,390
17 d.3.1	KNR 2-31 0114-01	Warstwa z kruszywa naturalnego - piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm 118,400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118,400	
				RAZEM	118,400
18 d.3.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego dla ciągów pieszych i terenu pod stół do tenisa stołowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 67,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67,600	
				RAZEM	67,600
19 d.3.1	KNR 2-11 0414-01	Ułożenie obrzeży z tworzywa sztucznego - analogia 53,89	m m	 53,890	
				RAZEM	53,890
20 d.3.1	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 67,600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67,600	
				RAZEM	67,600