

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0412-03	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnicę 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 1006-02	Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 216*0.3	m ³ m ³	64.800	
				RAZEM	64.800
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 220	m m	220.000	
				RAZEM	220.000
6	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 5 0411-04	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnicę ANALOGIA - FUNDAMENTY SŁUPÓW 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
9	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
10	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 64.8	m ³ m ³	64.800	
				RAZEM	64.800
11	KNNR 5 0720-07	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR-W 9 1110-04	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm 4*4	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNNR 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 5	odc. odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 4	prób. prób.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KOSZT RZECZY- WISTY	OBSŁUGA GEODEZYJNA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000