

ZPS.341/05/2009
PZP. 345236-2009

Odpowiedzi na zapytania w sprawie postępowania przetargowego na zadanie pn. **„Budowa sali sportowej przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie”** złożone przez jednego z Wykonawców.

Pytania do SIWZ:

Prosimy o sprawdzenie poz. 101, 102, 103, 110 i 111. Chodzi o podanie grubości warstw. Jakże w poszczególnych pozycjach należy przyjąć materiały? Nie bardzo te pozycje zgadzają się z przekrojami. Na przykład:

Których pozycji dotyczy opaska wykonana z :

- sortowanego żwiru o frakcji drobnej i grubości 10 cm
- żwiru grubej frakcji grubości 25 cm?

Których pozycji dotyczy chodnik składający się oprócz kostki brukowej z:

- warstwy zagęszczonego piasku gr. 4 cm
- żwiru zagęszczonego gr. 25cm

Czy w poz. 111 nie ma również błędu obmiaru który wynosi $36,50m^3$, zamiast $3,65m^3$, skoro powierzchnia wynosi $36,5m^2$, a grubość warstwy 10 cm.

Odpowiedzi:

Wykonanie opaski żwirowej przy łączniku ujęte jest w przedmiarze Sali. Część opaski sali wzdłuż ściany łącznika zostanie wykonana wzdłuż tylnej ściany łącznika.

Pozycje 110,111,112 dotyczą chodnika i opaski wzdłuż frontowej ściany łącznika tj. uzupełnienie do istniejącego chodnika przy ulicy.

Pozycje 101,102,103 są częścią wejścia głównego do łącznika.

Przebudowa chodnika oraz budowa wjazdu nie są przedmiotem tego zamówienia. Zostaną wykonane w terminie późniejszym.

Z up. Burmistrza
/-/ Robert Łężny
Z-ca Burmistrza