

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską
do skrzyżowania z ulicą Wesołą w Zawidowie

Numer		Jednostka		
Lp.	Specyfikacji Technicznej	Nazwa pozycji	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5

1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny	km	0,60
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy na grub. do 20cm z odwozem na odległość 1km	m2	900,00
3	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych Ø 600	szt	22,00
4	D-03.02.01	Wykonanie przyłączy rur Ø 300 PCV-U	mb	157,00
5	D-04.01.01	Wykonanie korytowania pod projektowane poszerzenia jezdni na głębokość 30cm	m2	485,00
6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	m3	80,00
7	D-03.02.01a	Regulacja wpustów i studzienek kanalizacyjnych	szt.	26,00
8	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej	m2	37,00
9	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących ścieku z kostki kamiennej	m2	300,00
10	D-01.02.04	Rozbiórka opornika kamiennego	mb	1260,00
11	D-01.02.04	Rozbiórka kanału CO	m3	20,00
12	D-05.03.05	Profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową 0/16 w ilości 75km/m2	T	200,00
13	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	410,00
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/63 grub. 20cm	m2	410,00
15	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 7cm	m2	410,00
16	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 0/12 grub. 5cm	m2	3070,00
17	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	75,00
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/63 grub. 10cm	m2	75,00
19	D-05.03.01	Warstwa scieralna z kostki bazaltowej 11/11 grubości 11cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3cm	m2	75,00
20	D-05.03.01	Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 po wyprofilowaniu istniejącej podbudowy	m2	37,00
21	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 30x15cm na ławie betonowej B20	mb	1430,00
22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce piaskowej grub. 5cm	mb	720,00
23	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	1150,00
24	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/31 grub. 10cm	m2	1150,00
25	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	1150,00
26	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. do 20cm	m2	500,00