



GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW

Gmina Fair Play



ZPS.341/10/2010
BZP.259399 - 2010

Zawidów, 2010-09-30

Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień treści SIWZ .

Pytania :

1. W projekcie nie zamieszczono zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przez co nie jest możliwa wycena tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnieni dokumentacji.
2. Prosimy o informacje odnośnie odporności ogniowej stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Z przedmiaru wynika, że do wymiany jest 5 okien (poz. 38) i tylko jeden parapet zewnętrzny (poz. 42). Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości robót
4. Prosimy o podanie grubości i powierzchni wylewek samopoziomujących pod posadzki wg opisu technicznego do projektu.
5. Z przedmiaru jak i z projektu budowlanego nie wynikają jednoznaczne ilości przewodów i elementów instalacji elektrycznej przez co nie jest możliwa prawidłowa wycena robót. Prosimy o załączenie zestawienia ilości poszczególnych elementów instalacji.
6. W opisie technicznym na str. 2 wskazuje się na ułożenie wykładziny obiektowej. Prosimy o podanie jej charakterystyki oraz obmiaru.
7. Przedmiar wskazuje, że należy wykonać demontaż rurociągów stalowych. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wymianę armatury sanitarnej. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości rozbiórek i demontaży oraz wyposażenia do odtworzenia.
8. Prosimy o weryfikację ilości i rozmieszczenia grzejników. Z projektu wynika, że niektóre pomieszczenia o zadanej temperaturze użytkowej nie posiadają grzejników np. toalety na stronie 28 i 29 projektu instalacji c.o.
9. Prosimy zamieszczenie rysunku i szacunkowego ciężaru schodów stalowych na scenę.

Odpowiedzi:

1. Stolarka okienna – montaż stolarki okiennej przewidziano w Sali widowiskowej zgodnie z rys. nr 03 „Szczegół – układ i rozmieszczenie okien” oraz zgodnie z parametrami określonymi w pkt. 4.4.1., str. 5 Dokumentacji projektowej.
Stolarka drzwiowa – wymianie podlega całość wewnętrznej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach parteru (Sala widowiskowa z zapleczem, Holl parteru, Pomieszczenie gospodarcze, Pomieszczenia kawiarni oraz Pomieszczenia biblioteki) objętych Dokumentacją projektową. Wewnętrzna stolarka drzwiowa odzwierciedlająca swoim podziałem i wielkością istniejącą.
2. Stolarka okienna – standardowa odporność ogniowa.
Stolarka drzwiowa - Założenia projektowe przewidują wyłącznie wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową. Przedmiotu dokumentacji projektowej nie stanowi analiza p.poż. obiektu.

3. Parapety zewnętrzne – w ilości 5 szt o wymiarach 1,55 x 0,30 m.
4. W dokumentacji projektowej założono wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki o grubości 5 mm. Powierzchnię określono w dz. 6, poz. 48 przedmiaru robót.
5. Przedmiar robót zawiera szczegółowe ilości przewodów instalacji elektrycznej oraz innych jej elementów. Dla uszczegółowienia przedmiaru poniżej podaje się rodzaje przewodów instalacji elektrycznej zgodnej z dokumentacją projektową:
 - poz. 79 – przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm²;
 - poz. 80 - przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm²;
 - poz. 81 - przewody kabelkowe YDYżo 4x1,5mm²;
 - poz. 121 - przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm²;
 - poz. 122 - przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm²;
 - poz. 127 - przewody kabelkowe YDYżo 5x2,5mm²;
 - poz. 128 - przewody kabelkowe YDYżo 5x2,5mm²;
 - poz. 129 - Przewód YDY 2x1;
 - poz. 138 - przewody kabelkowe YDYżo 5x4mm²;
 - poz. 139 - Przewody YDYzo 3x4;
 - poz. 140 - przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm²;
 - poz. 141 – przewody LY 10;
 - poz. 142 - przewody LY 4.
6. W pomieszczeniach biblioteki posadzki wykonane będą jako posadzki z płytek gresowych, co jest uwzględnione w przedmiarze robót. Nie przewiduje się wykonywania posadzki z wykładzin obiektowych.
7. Zamawiający nie przewiduje wymiany armatury sanitarnej. Uwzględniony w przedmiarze robót demontaż rurociągu stalowego dotyczy instalacji c.o.
8. W pomieszczeniach toalet I piętra i poddasza nie zakłada się montażu grzejników. Ogrzewanie powyższych pomieszczeń następować będzie poprzez wymianę powietrza z pomieszczeń sąsiednich. Rozmieszczenie grzejników w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową, rys. 01-03 części instalacyjnej.
9. W dokumentacji projektowej uwzględniono montaż prefabrykowanych o lekkiej konstrukcji schodów na scenę w zamian istniejących drewnianych. W związku z powyższym nowo instalowane schody wymiarowo powinny zapewnić przemieszczenie z poziomu podłogi Sali widowiskowej na scenę.

Zamawiający

Burmistrz Miasta Zawidowa

/-/

Józef Sontowski

URZĄD MIEJSKI W ZAWIDOWIE