

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA ULICY PARKOWEJ					
1 Prace przygotowawcze					
1.1		Zaplecze budowy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach. 5.0*12.3*0.6+6.5*8.0*0.6+5.0*3.0*0.6+1.5*4*0.6	m ³ m ³	80.700	
				RAZEM	80.700
2 Roboty rozbiórkowe					
2.1	KNR 15-01 0202-03	Rozbiórka barierki stalowej, okładziny tarasu oraz murku okalającego okładzinę tarasu 5.0*12.3*0.6+6.5*8.0*0.6+5.0*3.0*0.6+1.5*4*0.6	m ³ m ³	80.700	
				RAZEM	80.700
2.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladowaniu mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą - 3 - współczynnik rozluźnienia 1.4 5.0*12.3*0.6+6.5*8.0*0.6+5.0*3.0*0.6+1.5*4*0.6	m ³ m ³	80.700	
				RAZEM	80.700
2.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 6 km 5.0*12.3*0.6+6.5*8.0*0.6+5.0*3.0*0.6+1.5*4*0.6	m ³ m ³	80.700	
				RAZEM	80.700
3 Roboty ziemne					
3.1	KNR 2-01 0118-01	Mechaniczne odspojenie w wykopach i przekopach kat.gr.V 5.0*12.3*0.6+6.5*8.0*0.6+5.0*3.0*0.6+1.5*4*0.6	m ³ m ³	80.700	
				RAZEM	80.700
3.2	KNR 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.0*12.3*0.1+6.5*8.0*0.1+5.0*3.0*0.1+1.5*4*0.1	m ³ m ³	13.450	
				RAZEM	13.450
3.3	KNR-W 2-01 0406-01	Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów do wykonania podkładu pod kostkę brukową 39.96	m ² m ²	39.960	
				RAZEM	39.960
3.4	KNR 2-01 0610-01	Podsypka z tłuczni kamiennego i cementowo-piaskowa (1:4) w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa do wykonania podkładu pod kostkę brukową. 39.96*0.25	m ³ m ³	9.990	
				RAZEM	9.990
4 Roboty wykonawcze					
4.1	KNR 13-12 1504-03	Krawężniki betonowe 0.9+16.3+11.3+0.9+1.8+(3*1.0)	m m	34.200	
				RAZEM	34.200
4.2	KNR AT-03 0304-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 39.96	m ² m ²	39.960	
				RAZEM	39.960
4.3	KNR 2-02 1802-01	Ogrodzenie z siatki wys.1,1 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.60 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów 13.2+7.0+9.9	m m	30.100	
				RAZEM	30.100
4.4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm 115.54	m ² m ²	115.540	
				RAZEM	115.540
5 Zestawy rekreacji dziecięcej					
5.1		Huśtawka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Piaskownica 3x3mb. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3		Sprężynowce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.4		Huśtawka ważka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.5		Ławka z oparciem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000